Siltakatu 15 / Lapintie 30 HV-liitospiste:
- Liitoskohtalausunnon mukaan kellarissa tarkistuskaivo, josta hulevedet eroteltavissa. HUOM. hv liitos kellarista vaatii pumppauksen.

Siltakatu 15 / Lapintie 30
- vesijohto uusitaan kiinteistölle
- jätevesi liittyy Lapintielle

VJ liitos nyk. venttiilille

Kaukolämmön uusiminen uudelle sijainnille omana hankkeenaan ennen vesihuollon rakentamista.

JV liitos nyk. kaivoon

VJ liitos nyk. venttiilille

Siltakatu 8 / Lapintie 280 HV-liitospiste rännikaivoille. Muut hulevedet johdettu Lapintielle

Siltakatu 8 JV-liitospiste

Siltakatu 15 / Lapintie 30 HV-liitospiste 2:
- P-luiskan hulevedet käännettävissä liitospisteelle, sekä rännit KL-liittymän eteläpuolelta.

Liitoskohtalausunnoista ei löydy tietoa että tämä jv-talohaara olisi käytössä. Tarkistetaan työmaalla. Voidaan poistaa mikäli ei liittymää.

Pajakatu 7 HV-liitospiste
Liitoskohtalausunnon mukaan hulevedet eroteltu kiinteistön puolella. Varmistetaan työmaalla.

Siltakatu 17 VJ talohaaran uusinta

Siltakatu 17 JV talohaaran uusinta ja uusi HV liitospiste

JV uusitaan nykyiselle sijainnilleen

Siltakatu 10 uusittavat JV ja VJ talohaarat sekä uusi HV-liitospiste. Liitoskohtalausunnon mukaan hulevedet eroteltu kiinteistöllä. Nyk. HV-liitoksen sijainti tarkistettava työmaalla

Pajakatu 9 uusittava VJ talohaara, jätevesi uusittu 2006

Poistettava nyk. hv-ritiläkaivo

Pajakatu 9 HV-liitospiste

Uusittava MPP

Liitoskohtalausunnoista ei löydy tietoa, että tämä jv-talohaara olisi enää käytössä (Siltakatu 12 jätevedet Pajakadulle). Tarkistetaan työmaalla. Voidaan poistaa mikäli ei liittymää.

Poraliitos nyk. kaivoon. Vanha liitos puretaan / valetaan umpeen

Siltakatu 12 HV-liitospiste. Liitoskohtalausunnon mukaan hulevedet eroteltu jo kiinteistöllä. Nyk. purun sijainti tarkistetaan työmaalla.

Pajakatu 11 uusittavat JV ja VJ talohaarat sekä uusi HV-liitospiste. HUOM. LVI-kuvien mukaan hulevedet eroteltu kiinteistöllä + jv-pumppaamo kiinteistöllä. Liitosten sijainnit tarkistettava työmaalla.

Siltakatu 17 VJ talohaaran uusinta

Siltakatu 12 uusittava JV-liitos.

Pajakatu 13 uusittavat JV ja VJ talohaarat sekä uusi HV-liitospiste. HUOM. johtokartalla useampi jv-liitos samalla alueella. Tarkistettava mikä käytössä.

Siltakatu 12 / Pajakatu 13 HV-liitospiste 2:
- Siltakadun puoleistet rännit / sisäpiha liitettävissä KL-liittymän eteläpuolelta.

Purku ratapihan hankkeessa rakennettuun HV-pudotuskaivoon

Ratapihan JV-purkulinja ja VJ käännetään uusiin linjoihin.

Nyk. radan alittava Vj uusitaan tukimuuriin saakka. Sijainti tarkistettava työmaalla + tarvittaessa siirrettävä säiliön päädyn kohdalta

Liitoskohtalausunnoista ei löydy tietoa, että tämä jv-talohaara olisi enää käytössä (Pajakatu 13). Tarkistetaan työmaalla. Voidaan poistaa mikäli ei liittymää.

Liitoskohtalausunnoista ei löydy tietoa, että tämä jv-talohaara olisi enää käytössä (Pajakatu 2). Tarkistetaan työmaalla. Voidaan poistaa mikäli ei liittymää.

Viivytyssäiliö hankintakuvan 207 mukaisesti

Pajakatu 13 eteläpään rännit voidaan liittää kaivoon H2

Pajakatu 2 uusittavat JV ja VJ talohaarat sekä uusi HV-liitospiste.

Pohjoinen Ratapihankatu

Naistenlahdenkatu

Siltakatu

Pajakatu

Vuorikatu

HUOM. HULEVESIEN TONTTIVIEMÄREIDEN LIITOKSET TEHTÄVÄ VIIVYTYSSÄILIÖN YLÄPINNAN TASON (+101.49) YLÄPUOLELLE TAI LIITYTTÄVÄ PAINELIITOKSELLA + TAKAISKUVENTTIILILLÄ.

KOSKEE KIINTEISTÖJÄ:

PAJAKATU 7	109-131-5
PAJAKATU 9	109-131-4
PAJAKATU 11	109-131-3
PAJAKATU 13	109-131-10
PAJAKATU 2	599-2-14
SILTAKATU 12	109-131-9

MERKKIEN SELITYKSET

SUUNNITELTU VESIJOHTO
SUUNNITELTU JÄTEVESIVIEMÄRI
SUUNNITELTU HULEVESIVIEMÄRI
SUUNNITELTU KAUKOLÄMPÖ
KIINTEISTÖJEN TOTEUTTEVAKSI JÄÄVÄT HULEVESILINJAT (ERILLISTEN KIINTEISTÖJEN TEETTÄMIEN SUUNNITELMIEN MUKAAN)

HV-LIITOSPISTE, JOSSA HUOMIOITAVA LIITOSKORKEUS VIIVYTYSSÄILIÖN YLÄPINNAN YLÄPUOLELLE / TAI PAINELIITOS.

RAKENNETTU VESIJOHTO
RAKENNETTU JÄTEVESIVIEMÄRI
RAKENNETTU SEKAVESIVIEMÄRI
RAKENNETTU HULEVESIVIEMÄRI
RAKENNETTU KAUKOLÄMPÖ
RAKENNETTU TELEKAAPELI
RAKENNETTU SÄHKÖKAAPELI
RAKENNETTU SÄHKÖKAAPELI 20kV

Suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

TUNNUS	MUUTOS	SIJAINTI	PÄIVÄYS	TARK.

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

PAJAKADUN JA SILTAKADUN VESIHUOLLON SANEERAUS RS

RAKENNUSSUUNNITELMA
ASEMAPIIRUSTUS 1:200

Muutos	
Tark.	
Hyv.	
Pvm	22.5.2026
Hyv.	
Pvm.	
Korvaa piir.no	
Ark.no	
Piir.no	201/25023593

TAMPEREEN Vesi

SWECO

Piirt.	Joakko Voittomäki	
Suunn.	Joakko Voittomäki	
Tark.	Timo Rovantti	