Telia 1xTripla SN16 110mm putki
Jos ei kaiveta nyt, tehdään myöhemmin

Yhteiskaivo TIO, Telia
Kun Ilmarinkatu kaivetaan

Yhteiskaivo TIO, Telia, Elisa ja DNA

Telia 1xTripla SN16 110mm putki

Kaikki Telian olevat kaapelit ja rakenteet tältä alueelta voidaan purkaa/romuttaa kun stadionin toiminta on loppunut ja sen myötä asiakasyhteyksien tarve.

Telia 1xTripla SN16 110mm putki
Jos täällä kaivetaan jossain vaiheessa

Oleva Telian kaivo
Viedään uudet putket kaivoon asti
Siirtopyyntöä kaivosta ei ole tullut
joten saisiko jäädä paikalleen

Telia:
Siirtotarpeita varten rakennettavat osuudet punaisella.
Omalla kustannuksella rakennettavat ennakkoputkitukset violetilla

Alustava siirtosuunnitelma - yhteensovitus laiteyhtiöiden kesken tehtävä

Kaapelin katkaisu ja veto pois tienalituksesta ja kääntö uutta putkea pitkin olevaan kaivoon

Kaivetaan uusi Tripla SN16 110mm putki yhteistyössä sähkölaitoksen kanssa.
Vedetään korvaavat kuitukaapelit uuteen putkeen ja jatketaan kaivoilla.
Koitetaan jos saadaan 22 kiinteistöön kääntyvä kaapeli katkaistua olevalta kaivolta, purettua pois nykyisestä putkesta ja vedettyä uuteen putkeen takaisin kaivolle. Näin ei tarvitsisi uusia kaapelia kiinteistöön asti.

Kaapelin katkaisu ja kääntö uuden alituksputken kautta yhteiskaivoon.

Yhteiskaivo TIO, Telia, Elisa ja DNA

MERKINTÖJEN SELITYS:

Telia — DATAKAAPELI, Telia, saatu 13.8.2020

SIIRTOSUUNNITELMA

JOHTOKARTTATIEDOT SAATU 20.05.2020

JOHTOTIEDOT PYYDETTÄVÄ ENNEN MAARAKENNUSTÖIDEN ALOITTAMISTA
TEHTÄVÄ TARVITTAVAT KAAPELI- JA JOHTONÄYTÖT.

TONTIN SISÄISISTÄ JOHDOISTA EI OLE TIETOJA.

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: ETRS-GK24 | KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

B	LISÄTTY TELIAN ALUSTAVA SIIRTOSUUNNITELMA 22.9.2020	RTJ/ AKoT	27.1.2021
A	TAUSTAKARTAN JA TATON VAIHTAMINEN, LISÄTTY TELIAN JOHDOT	RTJ/ TuiL	28.9.2020
TUNNUS	MUUTOS	NIMIK.	PÄIVÄYS

KAUPUNGINOSA/KYLÄ: XVI | KORTTELI/TILA: 562 | TONTTI/RNO: 116U
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: TAMMELAN JALKAPALLOSTADION, TAMPERE
VIRANOMAISTEN ARKISTOINTIMERKINTÖJÄ VARTEN:
PIIRUSTUSLAJI: POHJATUTKIMUS
PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: NYKYISET KAAPELIT JA PUTKIJOHDOT, OSA 1 MITTAKAAVA 1 : 200
LIITTYY RAKENNUSLUPAAN NO.
KOK. NRO: 200047p.dwg
NIM.

A-INSINÖÖRIT — A-Insinöörit Civil Oy, Tel. 0207 911 888, www.ains.fi, etunimi.sukunimi@ains.fi

TUTK. | PIIRT. JPk
SUUNN.
HYV.
SUUNN. ALA: GEO | TYÖ NO: 200047 | PIIR. NO: 51
PÄIVÄYS: 25.06.2020