



- EROTUSKAISTA
- UUSI REUNAKIVI
- NYKYINEN SÄILYVÄ REUNAKIVI
- JALKAKÄYTÄVÄN TAI PYÖRÄTIEN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- - - - - MADALLETTU REUNAKIVI,
- ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA
- ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE
- ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ
- NURMETUS
- BETONIKIVEYS
- ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE

Sulkavuorenrinteen ja Lempääläntien JKPP-väylien tasaus tarkentuu jatkosuunnittelussa. Lempääläntien itäisen ajoradan tasausta nostamalla voidaan loiventaa kaltevuuksia kääntymisen kohdalla. Huomioitava Sulkavuoren huoltoajoyhteys.

Vasemmalle kääntymisen Sulkavuorenrinteelle mahdollista toteuttaa pyöräilijän kääntymiskaistalla vasemmalle. Jatkosuunnittelussa on varmistettava, ettei mäkeä alas laskeutuva pyöräilijä ajaudu ajoradalle.

Tonttiliittymä Sulkavuoren puhdistuslaitokseen. Liittyy Lempääläntien suunnitelmaan nro. 23143

Suunnitelmaraja. Liittyy Sulkavuorenrinteen JKPP:n rakennussuunnitelmaan

Alikulku säilyy nykyisellään

- Pysäkin odotustila 3,8m
- Bussin seisontatila 4,1m
- Ajorata 4,5m
- Erotuskaista 2,7m
- Ajorata 7,0m
- Erotusalue 1,0m
- Pyörätie 4,0m
- Erotusalue 0,3m
- Jalkakäytävä 2,5m

- Ajorata 7,0m
- Erotuskaista 1,9m
- Ajorata 7,6m
- Bussin seisontatila 3,0m
- Pysäkin odotustila 2,5m
- Pyörätie 3,0m

- Ajorata 7,0m
- Erotuskaista 6,4m
- Ajorata 7,0m
- Erotusalue 0,7m
- Pyörätie 3,0m

- Ajorata 8,0m
- Erotuskaista 6,9m
- Ajorata 7,0m
- Erotusalue 1,4m
- Pyörätie 4,0m

- Ajorata 11,4m
- Erotuskaista 2,0m
- Ajorata 8,0m

Mahdollisesti poistettavat puut
Suunnitelmattujen puiden poistosta ja uusien lisäämisestä tarkentuvat jatkosuunnitelman aikana

Puuriviä voidaan jatkaa etelän suuntaan

Siirrettävä bussipysäkin katos

Ekankulman pyöräliikennejärjestelyt tarkentuvat jatkosuunnittelussa

Pyörätie toteutetaan tilanpuutteen vuoksi 3,0 metrin levyisenä noin 160 metrin matkalla

Koivistontien suunnan toteutuksen laajuus ratkaistaan jatkosuunnittelussa

- Yhdistetty JKPP 3,5m
- Ajorata 9,4m
- Erotuskaista 1,0m
- Ajorata 6,0m

- Yhdistetty JKPP 3,5m
- Ajorata 6,7m
- Ajorata 7,7m
- Pysäkin odotustila 5,7m

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24 / N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa.

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

LEMPÄÄLÄNTIE
VÄLI: SULKAVUORENRINNE - KOIVISTONTIE
RAUTAHARKKO, TAATALA, KOIVISTONKYLÄ

Ylan päätös:	
Suunnittelupäällikön päätös:	
/	§
Muutos	
Tark.	
Hyv.	
Pvm.	19.05.2026
Korvaa piir.n:o	
Ark.n:o	
Piir.n:o	1/23144/4

YLEISSUUNNITELMA
Asemapiirustus 1:1000
Vaihtoehto 2+2A

RAMBOLL
Ramboll Finland Oy
Kansikatu 5 B
33100 Tampere
puh. 020 755 611

Piirt.	DANIEL AVERINE
Suunn.	JUHO SUOLAHTI
Tark.	