











MERKINTÖJEN SELITYS:

-  ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE, AB 11/100
-  MURSKEPINTAINEN ALUE
-  PYÖRÄKATOS JA KAARITELINE 5 kpl
-  KATUALUEEN RAJA
-  NYKYINEN VALAISINPYLVÄS
-  UUSI KAAPELIPUTKITUS Ø75M
-  ROUTAERISTE, 50 mm, XPS300
-  NYKYINEN JÄTEVESIVIEMÄRI/TARKASTUSKAIVO UMPIKANSISTOLLA
-  NYKYINEN HULEVESIVIEMÄRI/TARKASTUSKAIVO UMPIKANSISTOLLA
-  NYKYINEN VESIJOHTO/VENTTIILIKAIVO UMPIKANSISTOLLA

Pyöräkatos (20 pp-paikkaa)
 - 2 kpl
 - malli: Lehtovuori Viva, pituus 5620 mm, leveys 2000 mm.
 - katoksen väri: RAL7012
 - katoksen taka- ja sivuseinät Aikon-turvapleakseillä
 - katokseen kuuluu LED-valaistus

Kaariteline:
 - 10 kpl
 - malli: Lehtovuori Oy:n U2-runkolukitusteline tai vastaava Tampereen Infra Oy:n toimittama kaariteline.
 - väri: RAL7012
 - kaaritelineet asennetaan metrin välein.
 - kiinnitys: betoniperustaan tai hitsattuna alusrautaan.

Sähkö katoksen valaistukselle tuodaan Holvastinkadun nykyiseltä valaisinpylväältä. Pylvään vaihto 2-luokkuiseksi P225B2100 2-KL.
 Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

 **TAMPEREEN KAUPUNKI**
 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

LIITYNTÄPYÖRÄPYSÄKÖINTI, ORIMUSKATU		Diaarinumero: TRE: 1239/10.03.02/2024	
Tark. Liik.	Jukka Uusitalo	Tark. Katu	-
Tark. Hule	-	Tark. Geo	-
Pvm.	2.4.2024		

Kuntatekniikan suunnittelu	Piirt.	Joni Vuoristo	Piiir.n:o 1/22544/1
	Suunn.	Joni Vuoristo	
	Tark.	-	

Nykyisen JKPP-liikennemerkkin siirto pyöräkatoksen eteläpuolelle.

Pyöräkatokset ja kaaritelineet.
 Pintakallistus jkpp-väylän suuntaan.

Katoksen maadoitus 20m Cu16 maassa perustuksen ympäri, kytketään johtavaan runkoon.
 Pyöräkatosten kohdalla pintakallistus ajoradalle päin.

Uusi kaapeliputkitus. MCMK 4x2,5+2,5 / TEL75

Pylvään vaihto 2-luokkuiseksi (P225B2100-2KL).
 Katoksen liityntäkaluste (6A/30mA kts. kaavio) asennetaan ylempään luokkuun.

Nykyiset kadunnimikyltit uusitaan ja asennetaan valaisinpylvääseen.
 Kadunnimikylttien vanha pylväs ja jalusta poistetaan.
 (Kustannukset eivät sisälly liityntäpyöräpysäkin rakentamiseen)

JKPP-väylän asfaltti huonokuntoinen.
 Asfaltti uusitaan pysäkkikatoksella olevalta saumalta suojatien eteläpuolella olevaan saumaan.
 (Kustannukset eivät sisälly liityntäpyöräpysäkin rakentamiseen)